



ALLE MASSE UND ANGABEN DES STATIKERS SIND ZU BEACHTEN

DIESER PLAN GILT NUR ZUSAMMEN MIT DEN STATIKPLÄNEN UND NACH ZUSTIMMUNG DES STATIKERS - SOWIE PROJEKTANTENPLÄNEN

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE

SÄMTLICHE ANGABEN UND MASSE SIND VON DEN AUSFÜHRENDE FIRMEN VOR ARBEITSBEGINN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. BEI ABWEICHUNGEN ZU DEN ANGABEN DES STATIKERS UND PROJEKTANTEN SIND ARCHITEKT UND BAULEITUNG UNVERZÜGLICH ZU VERSTÄNDIGEN. GRUNDLEITUNGEN UND FUNDAMENTIERUNG ETC. SIND NACH ABSPRACHE MIT DEN HIERFÜR ZUSTÄNDIGEN PROJEKTANTEN ZU ERSTELLEN.

KELLERAUSSENWÄNDE UND ALLE VORSPRINGENDE GEBÄUDETEILE IM ERDREICH MÜSSEN AUSREICHEND GEGEN EINDRINGENDE FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT WERDEN

ALLE WÄNDE, SOWIE DIE FLÄCHE DES KELLERBODENS SIND GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT ZU SCHÜTZEN

ALLE SICHTBAREN HÖLZER SIND GEHOBELT EINZUBAUEN

UK = UNTERKANTE

OK = OBERKANTE

WD = WANDDURCHBRUCH

DD = DECKENDURCHBR.

ST = STURZ

T30= FEUERHEMM-TÜRE

BRH= BRÜSTUNGSHÖHE

AK = AUFKANTUNG

RR = REGENFALLROHR

⊕ Spotdose / Treppenhaus (evtl. mit Tunnelzug)

⊕ Elektrodeckendosen

▽ = OK FFB

▼ = OK ROHDECKE

△ = UK FERTIGD.

▲ = UK ROHDECKE

▲ = UK ROH=UKFertig

BETON C25/30 XC1/WC

BETON WU C25/30-XC2/ XF1/WF C30/37-XC4/ XF1/WF

42.5 cm Außenmauerwerk Planziegel 0,65 / 0,8 kN/cm² / 10

BETON C16/20 UNBEWEHRT

Mauerwerk tragend HLZ 1,4 / 12 / 11 a Mauerwerk 1,2/12/11a Nichttragend von Decke trennen (z.B. Profil)

beachten/Besonderes

INDEX	NAME	DATUM	INHALT
A	B-R	20.05.2020	Planfreigabe mit allen Aussparungen

# WERKPLAN

BAUVORHABEN: **NEUBAU eines Kindergartens und Mittagsbetreuung** durch Anbau an die bestehende Schule und Kindergarten sowie Nutzungsänderung innerhalb des bestehenden Kindergartens

BAUHERR: GEMEINDE HATTENHOFEN  
vertreten durch den 1. Bürgermeister  
Herrn Franz Robeller  
Valesistraße 16  
82285 Hattenhofen

PLANINHALT	MASSTAB	PLAN-NR.
<b>Anbindung zum Bestand</b>	<b>1/50</b>	<b>W 08</b>

PLANUNG

DATUM 20/05/2020